

GKN DRIVELINE

PLANUNG DER ANLAGE
Mader Industrieanlagen GmbH

AUFTRAGSVOLUMEN (CA.)
250.000€

Installation der Lüftungsanlage für Halle 2 Süd mit einer Gesamtluftmenge von 55.000 m³/h. Die Lüftungsgeräte wurden per Hubschrauber auf das Hallendach gehoben – eine präzise Abstimmung mit dem Gerätehersteller und dem Schlosser zur Herstellung der Gerätesockel war dafür unerlässlich. Die Anlage umfasst die komplette hydraulische Verrohrung sowie die Luftverteilung in der Halle über runde Textilkonäle.

